

建设项目环境保护设施竣工验收公示

一、工程基本情况

项目名称	浙江朗华制药有限公司年产 1600 吨盐酸环丙沙星、600 吨恩诺沙星、15 吨齐多夫定、100 吨盐酸左氧氟沙星技改项目（噪声、固废）先行		
建设单位	浙江朗华制药有限公司		
建设地点	浙江省化学原料药基地临海园区		
环评单位	台州市环境科学研究设计研究院		
环评审批部门	浙江省环境保护厅		
验收监测（调查）单位	浙江省环境监测中心		
验收环保部门	浙江省环境保护厅		
工程投资	7528 万元	环保投资	1490 万元
环评批复建设内容	年产 1600 吨盐酸环丙沙星、600 吨恩诺沙星、15 吨齐多夫定、100 吨盐酸左氧氟沙星技改项目		
实际建设内容	年产 800 吨盐酸环丙沙星、15 吨齐多夫定、100 吨盐酸左氧氟沙星技改项目		
建设情况	2016 年 8 月，临海市环境保护局同意该项目投入试生产。		

二、污染物产生及治理情况	
噪声	<p>本项目的噪声源为电机、冷冻机、离心机、各类风机以及生产过程中一些机械转动设备。企业主要采用的低噪措施有：罗茨风机使用消音器；空压机、部分风机设置在房间内，风机房设置了隔声门。</p>
固体废物	<p>项目产生的固废有：废盐、废溶剂、高沸物、废活性炭、废渣、污泥、废包装袋、生活垃圾等，其中废盐、废溶剂、高沸物、废活性炭、废渣、污泥、废包装袋属于危险固废，生活垃圾为一般固废。</p> <p>厂区北侧建有4间固废暂存场所，总面积1248 m²。其中危险固废堆场共3间，总面积为888 m²，密闭单间，地面和墙裙涂刷环氧树脂防腐。堆场内设有渗出液收集沟，堆场外面设渗出液收集池，用于收集固废渗出液，收集沟和收集池内侧涂刷环氧树脂防腐。堆场的门口粘贴危险固废的标识牌和警示牌。一般固废堆场1间，面积为368 m²，密闭单间，地面和墙裙采用混凝土浇筑。</p>
三、验收监测和调查结果	
噪声	<p>该公司各测点厂界昼间噪声、夜间噪声均符合GB12348-2008中3类标准要求。</p>
固体废物	<p>项目产生固体废弃物主要为废盐、废溶剂、高沸物、废活性炭、废渣、污泥、废包装袋，属于危险废物，生活垃圾作为一般固废，均按要求做到了妥善处置。</p>
验收监测 报告全本 查询方式	<p>公众可登录如下网址查询验收监测（调查）报告全本： http:// www.langhuapharma.com</p>
意见反馈 方式	<p>公众对该建设项目如有意见和建议可于2018年4月20日~4月26日向临海市环保局（电话：12369，传真0576-85585912）和验收监测（调查）单位（电话：0571-88086060）反映，我们将及时进行反馈。</p>